

TELECOMUNICAÇÕES
MAPA DE MEDIÇÕES

	Descrição	Unidade	Medição	Folga Medição %	Observação
1	Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza para colocação de tubagens	ml	1005	5%	De acordo com pormenor de vala apresentado
2	Execução de câmara de visita tipo CVR2 - 1200x750x1000, equipada com aro e tampa normalizada, ancoras poleias/suportes, degraus, tampões para tubos	un	13	-	De acordo com pormenor apresentado
3	Fornecimento e colocação de tubagem Ø110 em condutas novas conforme condições técnicas e pormenores de projeto, incluindo espaçadeiras, aterro e compactação com areia.	ml	3495	5%	
4	Fornecimento e colocação de tubagem Ø40 em condutas novas conforme condições técnicas e pormenores de projeto, incluindo espaçadeiras, aterro e compactação com areia.	ml	525	5%	
5	Fornecimento e colocação de fita de sinalização do tipo "Ultra-Seal 20x10mm" ou equivalente, para efectuar a sinalização dos tubos na vala.	ml	1005	5%	
6	Fornecimento e colocação de todos os acessórios de ligação necessários, ensaios das redes, emissão de relatórios e Termo de responsabilidade	vg	1	-	